



UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

„Sąsiedzi w działaniu”



„ROZWÓJ INFRASTRUKTURY MEDYCZNEJ I WSPÓŁPRACY W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO MIESZKAŃÓW PRZYGRANICZA „WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZA ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA – POLSKA 2007-2013

Suwałki, dnia 11 05 2010r

L. dz. 282/2010

Wszyscy uczestnicy postępowania

SPSW-NZ-2265-21/PN/2010

dotyczy: przetargu nieograniczonego na Modernizację - przebudowę pomieszczeń dla Oddziału Chirurgii Ogólnej SPSW w Suwałkach wraz z dostawą i wyposażeniem sprzętu i aparatury medycznej

Uprzejmie informuję, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Poniżej przytaczam treść pytań oraz udzielam na nie odpowiedzi:

Uczestnik 1

Pytanie 1

Pozycja nr 59 i 60 przedmiaru robót budowlanych obejmuje wykonanie warstwy wyrównującej posadzki grubości 50mm z zaprawy samopoziomującej. Czy warstwę wyrównawczą pod posadzki nie należy wykonać z zaprawy cementowej i wycenić według nakładów KNR 2-02 1102-02 i KNR 2-02 1102-03?

Odpowiedź: Tak, według przyjętych KNR 2-02 1102-02 i KNR 2-02 1102-03 z pozycji 61 przedmiaru robót.

Pytanie 2

Zwracam się z prośbą o udostępnienie załącznika nr 5 (formularz asortymentowo – cenowy) oraz załącznika nr 6 (aparatura medyczna) w pliku programu Microsoft Word.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił załączniki nr 5 i 6 w pliku programu Microsoft Word.

Pytanie 3 dotyczy robót budowlanych

W związku z wykonaniem nowym pionów kanalizacyjnych i wody w całym budynku zgodnie z projektem instalacji sanitarnej proszę o wskazanie pozycji przedmiarowych dotyczących:

- przebicie otworów przez stropy
- rozkucia ścian obudowy istniejących pionów celem uzyskania do nich dostępu
- uzupełnienia stropów po wykonaniu pionów
- zamurowania rozkutyh ścian
- wykonania tynków w miejscach zamurowanych otworów
- szpachlowanie tynków w miejscach zamurowanych otworów
- malowanie nowych tynków w miejscach zamurowanych otworów

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnił przedmiar robót:

- przebicie otworów przez stropy:
„KNR 4-01/0209/03 przebicie otworów przez stropy o powierzchni 0,05m² do 0,1 m² o grubości 20 cm w elementach z betonu żwirowego – 9,06 m².
- rozkucia ścian obudowy instalacyjnych pionów celem uzyskania do nich dostępu
Pozycja indywidualna. Rozkucia ścian obudowy instalacyjnych pionów celem uzyskania do nich dostępu – 174m².

- uzupełnienia stropów po wykonaniu pionów
„KNR 3W/0302/01 uzupełnienie oraz замуrowanie cegłą pełną w ścianach z cegły i betonów lekkich – 1,45 m²”.
- замуrowania rozkutyh ścian
„KNR 3W/0302/01 uzupełnienie oraz замуrowanie cegłą pełną w ścianach z cegły i betonów lekkich – 174 m²”.
- Szpachlowanie tynków w miejscach замуrowanych otworów
Pozycja indywidualna. Szpachlowanie tynków w miejscach замуrowanych otworów - 174 m².
- Malowanie nowych tynków w miejscach замуrowanych otworów
Pozycja indywidualna. Malowanie nowych tynków w miejscach замуrowanych otworów - 174 m².

Pytanie 4

Jak zamawiający zamierza rozwiązać problem utrudnień wynikający z wyżej wymienionych prac na kondygnacjach nie objętych przetargiem?

Odpowiedź: Zamawiający postara się sukcesywnie udostępnić wejście do pionów od strony korytarza na poszczególne oddziały.

Uczestnik 2

Pytanie 1

Czy do oferty można dołączyć do kosztorysu ofertowe sporządzone w formie uproszczonej?

Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 2

Przedmiar robót budowlanych nie uwzględnia następujących robót rozbiórkowych:

- a/ demontażu sufitu podwieszanego
- b/ demontażu odbojów drewnianych
- c/ demontażu szalówki drewnianej występującej częściowo na ścianach
- d/ wywozu w/w materiałów z budowy wraz z utylizacją.

Odpowiedź: Ad. a) Poz. 4 przedmiaru robót
b) Poz. 3 przedmiaru robót
c) Poz. 3 przedmiaru robót
d) Poz. 19,20 przedmiaru robót

Pytanie 3

Poz. 82 przedmiaru robót – Lada na zamówienie – pom.5.7, pom.5.26A

Jakie parametry i wymiary winny spełniać w/w lady?

Odpowiedź: Wg projektu technologicznego.

Pytanie 4

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt wnętrza, do którego są odniesienia w przedmiarze robót budowlanych w poz. nr 78, 79 i 80.

Odpowiedź: Wg projektu technologicznego.

Pytanie 5

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt technologii, do którego są odniesienia w przedmiarze robót budowlanych w poz. nr 83 i poz.88.

Odpowiedź: Wg projektu technologicznego.

Pytanie 6

Prosimy o podanie parametrów technicznych, jakie powinny spełniać zaprojektowane systemy ścienne występujące w poz. nr 83 i jednostki zasilająco-oświetleniowe w poz. nr 88 przedmiaru robót budowlanych.

Odpowiedź: Wg projektu technologicznego.

Pytanie 7

Czy jednostką miary poz. 58 przedmiaru robót budowlanych nie powinien być m²?

Odpowiedź: Zmieniono podstawę na m².

Pytanie 8

Czy podstawa wyceny poz.59 i 60 przedmiaru robót budowlanych - warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopo-ziomującej łącznej gr.5cm jest prawidłowa? Czy można zmienić podstawę wyceny w/w pozycji na warstwę wyrównawczą gr.4,5cm wg NNRNKB 2-02 1132/01-02 + warstwa wygładzająca gr.0,5cm wg NNRNKB 2-02 1130/01?

Odpowiedź: Tak, według przyjętych KNR 2-02 1102-02 i KNR 2-02 1102-03 z pozycji 61 przedmiaru robót.

Pytanie 9

Pkt. IV ppkt.3 Formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) - gdzie należy zadeklarować termin płatności wystawionych przez Wykonawcę częściowych faktur?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje druk oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) ze wskazaniem miejsca terminu płatności.

Uczestnik 3

Pytanie 1

Czy należy rozbierać istniejący sufit wykonany z paneli blaszanych na oddziale chirurgii? W przedmiarach robót brak jest pozycji dotyczącej tych robót. Prosimy o odpowiedź oraz uzupełnienie przedmiaru w przypadku potrzeby wykonania tych prac.

Odpowiedź: Pozycja nr 4 przedmiaru robót.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie: Druk oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz Przedmiaru robót – roboty budowlane (Załącznik nr 8 do SIWZ) załączając poprawiony załącznik nr 1 i 8 do niniejszego pisma

Zamawiający przypomina, że ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane znajdują się jakiegokolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno/ jakościowo-użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia (Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Jednocześnie Zamawiający wnosi sprostowanie do pisma z dnia 7 maja 2010r dotyczącego:

- pytania nr 13 Uczestnika nr 1, tj. *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską bez szafki?*
Odpowiedź po sprostowaniu przyjmuje brzmienie: Tak
- pytania nr 5 Uczestnika nr 1, tj. *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej opieki wyposażone w barierki boczne chromowane, jednoczęściowe składane ruchem kolistym wzdłuż ramy leża? Chromowane barierki boczne charakteryzują się dużo większą wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne oraz są znacznie bardziej odporne na środki dezynfekcyjne niż barierki tworzywowe.*
Odpowiedź po sprostowaniu przyjmuje brzmienie: Tak

Powyzsze pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: SPSW-NZ-2265-21/PN/2010 z dnia 23.04.2010r.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.suwalki.pl/przetargi

Proszę o zwrotne potwierdzenie odbioru niniejszego pisma na numer faxu: (087) 56-29-594

D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach
Grzegorz Gulazka