



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Numer projektu: WND-RPPD.06.02.00-20-003/09

Tytuł projektu: „Roboty budowlane i wyposażenie bloku operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach- etap I”

Suwałki, dnia 13.01. 2010 r.

L.dz. ....../2010/ZP

SPSW-NZ-2266-71/PN/2009

### **Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane i wyposażenie bloku operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach – Etap I

Uprzejmie informuję, że od jednego z uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Poniżej przytaczam treść pytań oraz udzielam na nie odpowiedzi:

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający nie przewiduje w pomieszczeniach Sterylizatorni wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz grzejników żeliwnych na grzejniki dopuszczalne w jednostkach służby zdrowia?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający przewiduje. W załączeniu przedmiar robót.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: [www.szpital.suwalki.pl/przetargi](http://www.szpital.suwalki.pl/przetargi)

Uprzejmie proszę o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma na nr faksu: (0-87) 56-29-594.

D Y R E K T O R  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach

Grzegorz Gałązka

## **Przedmiar robót**

Wymiana inst. c.o.

Obiekt	Modernizacja centralnej sterylizatorni Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach
Kod CPV	45300000-0
Budowa	msc. Suwałki ul. Szpitalna
Inwestor	Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Szpitalna
Biuro kosztorysowe	UPI Danuta Piszczatowska

---

Sporządził mgr inż. Danuta Piszczatowska

---

Suwałki 02.2008

Modernizacja centralnej sterylizatorni Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
<b>Instalacja centralnego ogrzewania - Roboty demontażowe</b>			
1	KNR 4-02 0520/0200 KNR 4-02 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego i rur żebrowych. Grzejnik żeliwny członowy opowierzchni ogrzewalnej do 5,0m2	1 kpl	8,000
2	KNR 4-02 0512/0100 KNR 4-02 Demontaż zaworu przelotowego i grzejnikowego lub dwuzłączki. Średnica zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki 15-20mm	1 szt	8,000
3	KNR 4-02 0506/0100 KNR 4-02 Demontaż rurociągu stalowego, o połączeniach spawanych, średnicy 10-15mm 8*3	1 m	24,000
		razem 1 m	24,000
<b>Instalacja centralnego ogrzewania - Roboty montażowe</b>			
4	KNR 4-01 0208/0300 KNR 4-01 Przebicie otworów w elementach z betonu o pow. 0,05 m2. Żwirowego o gr. do 30 cm	1 szt	8,000
5	KNR 2-15 0403/0101 KNR 2-15 Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych średnicy nominalnej 15mm, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków	1 m	24,000
6	KNR 2-15 0417/0100 KNR 2-15 Grzejniki stalowe tłoczone. O powierzchni grzewczej do 2.5 m2 -Montaż i dostawa	1 kpl	8,000
	<i>Higieniczne H20/600/1,4-2szt</i>		
	<i>Higieniczne H20/600/1,1-3szt</i>		
	<i>Higieniczne H20/600/1,6-1szt</i>		
	<i>Higieniczne H20/600/0,4-2szt</i>		
7	KNNR 4 0428/0100 KNNR 4 Rury stalowe przyłączone do grzejników, o połączeniu spawanym. Rura przyłączna do grzejników żeliwnych, stalowych, płytowych aluminiowych, konwektorów, nagrzewnic, średnica nomin. 15 mm, złączki mosiężne do grzejników	kpl	8,000
8	KNR 2-15 0408/0112 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych. Przelotowy kulowy# 15 mmAnalogia Głowice termostaticzne +zawory z wkładka termostaticzna-dn=15 mm	1 szt	8,000
9	KNR 2-15 0512/0100 KNR 2-15 Próba i regulacja instalacji c.o. na gorąco, z dokonaniem regulacji	1 urządzenie	8,000
10	KNR 2-15 0404/0200 KNR 2-15 Próba szczelności instalacji c.o.. Próba ciśnieniowa instalacji wewnętrznych w budynkach niemieszkalnych	1 m	1.203,000
11	KNR 7-12 0101/0400 KNR 7-12 Czyszczenie przez szcztokowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy: powierzchnia B. Rurociągi o średnicy zewnętrznej do 57 mm	100 m2	0,200
12	KNR 7-12 0201/0402 KNR 7-12 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe. Rurociągi o średnicy zewnętrznej do 57 mm. Farba ftalowa do gruntowania przeciwrzdzewna,miniowa 60 %,tiksotropowa	100 m2	0,200
13	KNR 7-12 0213/0400 KNR 7-12 Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe. Rurociągi o średnicy zewnętrznej do 57 mm. Emalie chlorokauczukowe, ogólnego stosowania	100 m2	0,200
14	Napełnienie zładu w węźle	uzup	1,000
15	KNR 2-15 0408/01 MGPIB wyd.V 2001 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej -15mm-zawory regulacyjne kulowe montowane na powrocie grzejnika	szt	8,000