

Przedmiar
Roboty instalacyjne

Obiekt Sterylizatornia tymczasowa- niski parter
Budowa S.P.S.W. w Suwałkach ul..Szpitalna 60
Inwestor S.P.S.W. W Suwałkach

Sporządził Jan Warejko upr.nr 231/79 i 44/90

Suwałki- listopad 2009

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Robot 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

St. Inż. Jan Warejko
Jan Warejko
upr. bud. SUW-231/79 i 44/90

Sterylizatornia tymczasowa- niski parter

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
I Instalacja wody zdemineralizowanej			
1	KNR 4-03 1003/02 Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1/2cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 40mm	szt	10,000
2	KNR 2-15U1 000600/02 Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 25mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	78,900
3	KNR 2-15U1 000500/01 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o średnicy zewnętrznej 20mm	szt	5,000
4	KNR 2-15W 0132/03 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 25mm	szt	2,000
5	KNR 2-15w 0135/03 Zawory czepalne o średnicy nominalnej 25mm - ze złączką do węża	szt	3,000
6	KNR 2-15u1 000700/03 Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 63mm w budynkach niemieszkalnych	m	78,900
7	KNR 2-15w 0128/02 Płukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych	m	79,800
II Instalacja sprężonego powietrza do autoklawów			
8	KNR 2-15w 0306/05 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy zewnętrznej 22,0mm	m	92,500
9	KNR 2-15w 0307/04 Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach niemieszkalnych średnica do 65mm	m	92,500
10	KNR 2-15w 0313/02 Zawory kulowe gazowe o połączeniach spawanych o średnicy 20mm	szt	2,000
11	KNR 2-15w 0310/02 Odwadniacze gazowe o średnicy nominalnej 25mm	szt	1,000
III Instalacja sprężonego powietrza (z ist. instalacji)			
12	KNR 4-03 1003/02 Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1/2cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 40mm	szt	2,000
13	KNR 2-15W 0306/05 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy zewnętrznej 22,0mm	m	15,000
14	KNR 2-15W 0135/03 Zawory czepalne o średnicy nominalnej 25mm	szt	1,000