



| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-------------------|---|--------------------|--------------|---------------|
| 1 | KNNR 5 0103-02 | Rury winidurkowe RB23 mm układane n.t. na betonie 28 | m m | 28.000 | 28.000 |
| | | | | RAZEM | 28.000 |
| 2 | KNNR 5 0103-04 | Rury winidurkowe RB48 mm układane n.t. na betonie 23 | m m | 23.000 | 23.000 |
| | | | | RAZEM | 23.000 |
| 3 | KNNR 5 0201-06 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju LY35 mm ² wciągane do rur 75 | m m | 75.000 | 75.000 |
| | | | | RAZEM | 75.000 |
| 4 | KNNR 5 0201-07 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju LY50 mm ² wciągane do rur 32 | m m | 32.000 | 32.000 |
| | | | | RAZEM | 32.000 |
| 5 | KNNR 5 0203-03 | Przewody kabelkowe YDY 5x4 mm ² wciągane do rur 8 | m m | 8.000 | 8.000 |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 6 | KNNR 5 0203-03 | Przewody kabelkowe YDY 5x6 mm ² wciągane do rur 20 | m m | 20.000 | 20.000 |
| | | | | RAZEM | 20.000 |
| 7 | KNNR 5 0405-06 | Montaż kpl. rozdzielnic RN 4x18 (DPX-125 + S313 C-100 + S313 C-32 + S313 C-20 + LS 3szt) 1 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 8 | KNNR 5 1209-12 | Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu 4 | otw. otw. | 4.000 | 4.000 |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 9 | KNNR 5 0602-04 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem. Przewód LY50mm 8 | m m | 8.000 | 8.000 |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 10 | KNNR 5 1204-03 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm ² 20 | szt. szt. | 20.000 | 20.000 |
| | | | | RAZEM | 20.000 |
| 11 | KNNR 5 1203-09 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm ² pod zaciski lub bolce 10 | szt.żył szt.żył | 10.000 | 10.000 |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 12 | KNNR 5 1203-10 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce 10 | szt.żył szt.żył | 10.000 | 10.000 |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 13 | KNNR 5 1203-05 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce 20 | szt.żył szt.żył | 20.000 | 20.000 |
| | | | | RAZEM | 20.000 |
| 14 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 4 | pomiar pomiar | 4.000 | 4.000 |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 15 | KNNR 5 1303-03 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) 1 | pomiar pomiar | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 16 | KNNR 5 1303-04 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) 3 | pomiar pomiar | 3.000 | 3.000 |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 17 | KNNR 5 0312-10 | Montaż bezpieczników mocy 125A 3 | szt. szt. | 3.000 | 3.000 |
| | | | | RAZEM | 3.000 |